



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท โฮม ลักซูรี จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท โฮม ลักซูรี จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๐๓๖๐๘
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โฮม ลักซูรี จำกัด ที่อยู่ ๑๑๔/๓๓ ม.๑๐ ต.ทุ่งสุขขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ นาราทาวน์ ซ.๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๘ เมตร

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๙๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๓ ชุด

๔. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๐๑๒ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๑๙๖,๔๒๙.๒๑	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๔๑๒,๐๙๗.๖๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑๒๐,๕๒๑.๑๗	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๓๕,๑๑๘.๗๙	บาท
๕. ค่าสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๗. แรงสูงภายนอก	๓๗,๖๙๘.๗๓	บาท
รวมเงิน	-	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๐,๕๓๕.๖๔	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๐,๕๓๕.๖๔	บาท
รวมเงิน	๘๓๕.๕๓๖.๘๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๘,๔๘๗.๕๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๙๔,๐๒๔.๔๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๙๔,๐๒๔.๔๗ (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๖๐๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นคม.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓