



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

นายอรรถสิทธิ์ ศิริวัลย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก นายอรรถสิทธิ์ ศิริวัลย์

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๑๐๐๐๕๒๐

แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอรรถสิทธิ์ ศิริวัลย์ ที่อยู่ ๓๗/๑ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ข.๖ ริมอ่าง ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖๑ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๙๙๒,๔๖๙.๖๓	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลง	๑๘๗,๘๘๖.๔๕	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๖,๓๒๔.๓๔	บาท
๔. ค่าสมทบกรก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	๑,๒๕๔,๘๑๖.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘๗,๘๓๗.๑๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๓๔๒,๖๕๓.๓๐	บาท

ผู้ใช้เงินทุนเป็นเงิน ๑,๓๔๒,๖๕๓.๓๐ (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๕ ๓ ๕.๕. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๖๕๑/๖๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จ.ก.ฟส.อ.นม.

- ๓ ๕.๕. ๒๕๖๓