



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๘ มี.ค. ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข๓๓๗๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๔๕๒๘ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข๓๓๗๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ม.๗ หมู่บ้านหนองตะเคียน ต.สำนักทอง จ.ระยอง ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข๓๓๗๖
- ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ใต้ จุดที่ ๕ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
- อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๒๑,๑๖๖.๕๕	บาท
๒. ค่า HotLine	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐	บาท
	๑๔๓,๐๐๒.๗๐	บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๔,๒๓๓.๓๙	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๔,๒๓๓.๓๙	บาท
รวมเงิน	๑๖๗,๒๓๖.๐๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๑,๗๐๖.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๘,๙๔๒.๖๒	บาท

คดียีนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๕๘ ม.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๐๐๕/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นม.

๕๘ ม.ค. ๒๕๖๔