



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๐๘๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งอยู่ที่ ซอยมาบข่มิน ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (๐๒.๒)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐-เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๒ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑,๒๘๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ให้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๒๐,๖๒๙.๙๕ บาท
๒. ค่า HotLine	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าแรงสูงภายนอก	๔๑๖,๒๒๗.๐๐ บาท
รวมเงิน	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๔,๑๒๕.๙๙ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๔,๑๒๕.๙๙ บาท

๕๘๒,๑๑๘.๖๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔๐,๗๔๘.๓๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๒๒,๘๖๗.๐๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒๒,๘๖๗.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นม.

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๐๕๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหลือ)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔