



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔

นายฐิติพงศ์ วีระพันธ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายฐิติพงศ์ วีระพันธ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๐๔๑๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายฐิติพงศ์ วีระพันธ์ ที่อยู่ ๒๔/๖ ถ.สำนักอ้ายยอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ มาบข่มั่น ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๒๑ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๐ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๘๔๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด	

๑. แผนกหม้อแปลง (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก

๒๖๑,๑๙๔.๒๙ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๘๓,๗๒๒.๐๒ บาท

๓. ค่าสมทบ

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าหม้อแปลงภายนอก

๑๐๙,๙๕๕.๗๕ บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

๔๗๖,๐๐๗.๘๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓๓,๓๒๐.๕๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๐๙,๓๒๘.๓๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๐๙,๓๒๘.๓๖ (ห้าแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๑๑๐/๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔