



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายบุญกล สิงห์น้อย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายบุญกล สิงห์น้อย คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๗๐๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายบุญกล สิงห์น้อย ๓/๑ ม.๑๓ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๒ ได้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)


- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๗๕ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- เทโคเน จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๔๙,๖๔๑.๓๒	บาท
๒. รีดอนแรงต่ำภายนอก	๑,๓๔๓.๐๐	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๑๙,๕๖๖.๘๐	บาท
	๑๗๐,๕๕๑.๑๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๙๓๕.๐๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๒,๔๘๖.๒๐</u>	บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๒,๔๘๖.๒๐ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)
กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผจก.กฟส.อ.นต.

E๔ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๐๗๑/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหลืออง)
ผจก.กฟส.อ.นต.

E๔ ก.พ. ๒๕๖๔