



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔
น.ส.ภาชินี วิสมนต์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก น.ส.ภาชินี วิสมนต์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๒๓๙๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ภาชินี วิสมนต์ ๑๓/๒๐ ต.มหาบ่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคล้าช.๓ ม.๓ ต.มหาบ่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาบ่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สღะดาว เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- เพิ่มขนาดหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๔๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต้านภายนอก

-ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๙	ตัน
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๒	ชุด
- เทโคน				จำนวน	๖	ชุด

๓. แผนกไฟฟ้าสาธารณูปโภค

- พาดสาย	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๑๒๐	เมตร
----------	------	----	-------	-------	---	------	---------	-----	------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เช่าไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๕๒,๒๓๓.๐๐	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกแรงดึงภายนอก	๑๓๑,๐๘๑.๑๕	บาท
๓ ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำ	๒๗๒.๐๐	บาท
๔ ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๕ ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูป	๙,๙๐๒.๐๕	บาท
๖ ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๗ ค่าบริการ HL	๑๙,๑๓๕.๗๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๒๑,๒๖๐.๘๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๗๖,๗๗๐.๖๒</u>	บาท

ผู้เช่าไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๗๖,๗๗๐.๖๒ (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นนท.

ที่ ก.๒ อ.นนท.(บต.) ๑๖๔/๑๖๔/๑๖๔
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปันพิท แก้วอากรย์เหลือง)

ผพ.กฟส.อ.นนท.

๕ มี.ค. ๒๕๖๔