



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๖ มี.ค. ๒๕๖๔

บริษัท สวนกัลย แลนด์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๐๓๓๗๓๑ บริษัท สวนกัลย แลนด์ จำกัด ประสงค์ขอ ขยายเขต เพื่อใช้ในการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สวนกัลย แลนด์ จำกัด ที่อยู่ ๙๖ ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการ เพอร์เฟคโฮม ซ.๑๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สวทก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๓๒ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๓๘๙ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๘ ชุด | |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๕ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑๕ ต้น | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น | |
| - พาดสาย | ๕๐ SAC | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๓๖๖ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๙๘๙ เมตร |
|----------|---------------|--------------|------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | ๔๓๔,๓๖๐.๒๑ บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | ๒๗๑,๖๒๓.๐๑ บาท |
| ๔. แรงต่ำภายนอก | ๔๗๖,๕๙๐.๕๙ บาท |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๑,๑๗๗,๕๗๓.๘๑ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

- | | |
|---------------|---------------|
| ๑. ไฟถนน | ๓๘,๔๙๖.๒๖ บาท |
| ๒. ค่าฮอทไลน์ | ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท |
| รวมเงิน | ๕๖,๖๓๒.๐๑ บาท |

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๑,๕๔๘.๘๘ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๑๑,๕๔๘.๘๘ บาท</u>
รวมเงิน	๑,๒๗๐,๗๕๔.๗๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๘๘,๙๕๒.๘๓ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑,๓๕๙,๗๐๗.๕๓ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๓๕๙,๗๐๗.๕๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นผ.

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) *ode/ks/ks*
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นผ.

๙๖ มี.ค. ๒๕๖๔