



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่ 19 มี.ค. 2564

บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๕๐๗๐๖ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ขยายเขต เพื่อใช้ในการกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ประสงค์ขอ

ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ที่อยู่ ๘๑ ม.๑๒ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการ โลฟ อิน เดอะ การ์เดน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๕๓ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๙๕๖ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๑๙ ชุด | |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๙ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๓ ต้น | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น | |
| - พาดสาย | ๕๐ SAC | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๑๐๐ เมตร |

๓. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๙๕๖ เมตร |
|----------|---------------|--------------|------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | ๑๓๔,๕๙๕.๔๗ บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | ๒๗๒,๔๕๗.๔๑ บาท |
| ๔. แรงต่ำภายนอก | ๖๓๗,๘๗๘.๓๕ บาท |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๑,๐๓๙,๙๓๑.๒๓ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

- | | |
|---------------|---------------|
| ๑. ไฟถนน | ๕๒,๔๓๘.๔๔ บาท |
| ๒. ค่าฮอทไลน์ | ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท |
| รวมเงิน | ๗๐,๕๗๔.๑๙ บาท |

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๕,๗๓๑.๕๓ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๕,๗๓๑.๕๓ บาท
รวมเงิน	๑,๑๕๑,๒๓๖.๙๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘๐,๕๘๖.๕๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๒๓๑,๘๒๓.๕๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๒๓๑,๘๒๓.๕๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อนคม.

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๓๖/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อนคม.

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔