



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๔๐ มี.ค. ๒๕๖๔

นายพิษณุ มีระหันนอก

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นายพิษณุ มีระหันนอก คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๗๙๕๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพิษณุ มีระหันนอก ที่อยู่ ๓๓๓/๒ ม.๒ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.บลีมเกษร ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มากข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	- เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เพส เอ.	แอมป์	เพส บี.	แอมป์
โวลท์ที่ได้เมื่อแปลงวัดได้	-	โวลท์	โวลท์ปัลยาสาย	-
๔. สภาพที่ดินที่ดำเนินการไม่สัดส่วน เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒				
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น				

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๖	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๓๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๓๖๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด	
- เทโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๑๙๑.๕๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๖,๑๔๒.๒๑ บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๖๐,๓๑๕.๓๕ บาท

๔. ไฟสาธารณูป

บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๓๖๔.๗๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๒,๐๐๓.๗๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๘๒,๐๐๓.๗๙

(แปดหมื่นสองพันสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืนยัน ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นน.

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๑๒๓/๑๗๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหศิ่อง)

ผพ.กฟส.อ.นน.

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔