



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.

วันที่ ๒๙ ๘.๘.๒๕๖๗

นายสุรชัย อุ่นจิตต์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นายสุรชัย อุ่นจิตต์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๕๐๘๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรชัย อุ่นจิตต์ ๓๐ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ๔.๑๒ หมู่ ๔.๑๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ท่าทางสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ให้หม้อแปลงรับได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปีกเส้า คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- รือถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๕๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๖๓๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเส้า				จำนวน	๓	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘๐,๒๙๗.๗๗ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๕,๐๔๒.๕๐ บาท
๓. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๒,๑๔๘.๔๘ บาท
	๑๕๗,๔๔๘.๗๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๐๓๑.๖๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๖๘,๖๑๙.๙๖</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๘,๖๑๙.๙๖ (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสุนทร์ มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นส.

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นส.(บต.)๒๕๖๔/๒๑๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันชิต แก้วอากรณ์เหลือง)

ผ.กฟส.อ.นส.
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔