



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๓๐ ๘.๔.๒๕๖๔
นางสาววิเชียร สาลิกา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นางสาววิเชียร สาลิกา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๘๐๕๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาววิเชียร สาลิกา ที่อยู่ ๒๓ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ทองอยู่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากค่าแรงงานนี้ ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแร่งต่ำภายนอก

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------|---|------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๗ | ตัน | | |
| - รือถอนสาย แร่งต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย แร่งต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๑๓๐ เมตร |
| - พาดสายข่ายค่า แร่งต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดภายในยึดโยงแร่งต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |
| - เกคอนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |

๒. แผนกไฟสาธารณะ

| | | | | | | | |
|----------|------|-----------|-------|---|------|---------|----------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง | ๑๓๐ เมตร |
|----------|------|-----------|-------|---|------|---------|----------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายค่าทางดูแลรักษา | มีรายละเอียดดังนี้ |
| ระบบจ้างหน่วยงานนอก | |
| ๑. แผนกแรงงาน | ๑๐๒,๐๐๒.๕๙ บาท |
| ๒. แผนกไฟสาธารณูป | ๑๐,๖๘๒.๘๙ บาท |
| ๓. ค่าสมทบ | - บาท |
| ๔. รื้อถอนหม้อแปลง | - บาท |
| ๕. รื้อถอนแรงต่ำ | - บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๑๒,๖๘๕.๔๙ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๑๒๐,๕๗๓.๔๖</u> บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๐,๕๗๓.๔๖ (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
พ.บต.กฟส.อ.นพ.

๒๕ ๔.๔. ๒๕๖๔

ท. ก.๒ อ.นพ.(บต.)๒๕๖๔/๑๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันพิตร แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผ.กฟส.อ.นพ.

๒๕ ๔.๔. ๒๕๖๔