



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

บริษัท ชัยอนันต์ แลนด์ ๒๐๑๘ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๖๕๓๙ บริษัท ชัยอนันต์ แลนด์ ๒๐๑๘ จำกัด ประสงค์ขอ

ขยายเขต เพื่อใช้ในการกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชัยอนันต์ แลนด์ ๒๐๑๘ จำกัด ๔๑๙ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการชัยอนันต์แลนด์ ซ.๙เหนือ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๗ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๒๒ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๔ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูง

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น | |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๔ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๗๐ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑๒๒ เมตร |
|----------|---------------|--------------|------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | <u>๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | ๑๖๔,๐๓๙.๕๙ บาท |
| ๒. หม้อแปลงภายนอก | ๒๗๑,๗๒๐.๔๑ บาท |
| ๓. แรงต่ำภายนอก | ๑๐๑,๗๐๐.๖๖ บาท |
| ๔. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๕๓๒,๔๖๐.๖๖ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน

๒. ค่าฮอทไลน์

รวมเงิน

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๒. % ลดกำไร

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

๔. กำไรสุทธิ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๐,๖๐๖.๕๑ บาท

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

๒๘,๗๔๒.๒๖ บาท

๓,๑๘๑.๙๕ บาท

%

- บาท

๓,๑๘๑.๙๕ บาท

๕๘๙,๓๘๔.๘๗ บาท

๔๑,๒๕๖.๙๔ บาท

๖๓๐,๖๔๑.๘๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๓๐,๖๔๑.๘๑ บาท (หกแสนสามหมื่นหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บค.) ๒๗๓/๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นพ.

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔