



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลมาบข่า

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๓๐๖๓ เทศบาลตำบลมาบข่า  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมาบข่า ๔๔๔ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ไฟส่องทาง ตั้งอยู่ที่ จุด ๔ ซ.๒ สาย ๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- |          |      |               |       |   |                      |
|----------|------|---------------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร    | จำนวน | ๑ | ต้น                  |
| - พาดสาย | SAC  | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๒๗ เมตร |

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                                            |        |               |       |   |                     |
|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|---|---------------------|
| - ปีกเสา คอร.                              | ขนาด   | ๙.๐๐ เมตร     | จำนวน | ๐ | ต้น                 |
| - พาดสาย                                   | แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |        |               | จำนวน | ๐ | ชุด                 |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |        |               | จำนวน | ๐ | ชุด                 |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |        |               | จำนวน | ๐ | ชุด                 |
| - เทโคนเสา                                 |        |               | จำนวน | ๐ | ชุด                 |

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายใน

|                           |                   |     |
|---------------------------|-------------------|-----|
| ๑. แผนกหม้อแปลง           | ๑๔๔,๗๕๘.๕๘        | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน | ๖๗,๒๒๗.๘๘         | บาท |
| ๓. ค่า HotLine            | ๑๘,๑๓๕.๗๕         | บาท |
| ๔. ค่าสมทบ                | ๓,๐๐๐.๐๐          | บาท |
| ๕. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์      | ๗๐๐.๐๐            | บาท |
| รวมเงิน                   | ๒๓๓,๘๒๒.๒๑        | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%        | ๑๖,๓๖๗.๕๕         | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       | <u>๒๕๐,๑๘๙.๗๖</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๕๐,๑๘๙.๗๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.  
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๓๐๖/๒๕๖๕  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)  
ผจก.กฟส.อ.นฉ.  
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕