



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลมาบข้า

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๓๐๗๗ เทศบาลตำบลมาบข้า
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมาบข้า ๙๙๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟส่องทาง ตั้งอยู่ที่ จุด ๘ ซ.๒ สาย ๑๕ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ปักเสา ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เทคอนเสา จำนวน ๐ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๔๔,๗๕๘.๕๘	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	-	บาท
๓. ค่า Hotline	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๔. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๖๖,๕๙๔.๓๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๖๖๑.๖๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๘,๒๕๕.๙๓	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๘,๒๕๕.๙๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.) ๗๒๐/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔