



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.  
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔  
นางสาวกรพินธ์ ฉันทมนตรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องจาก นางสาวกรพินธ์ ฉันทมนตรี ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

คำร้อง ๑๒๐๐๑๑๐๗๗๖๕ แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวกรพินธ์ ฉันทมนตรี ที่อยู่ ๑๖/๑๓๗ ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ในการ ท่อสูญญากาศ ตั้งอยู่ที่ ช.๕ เกนเนอ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วรรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	เครื่อง PEA	ติดตั้งที่
วัดโดยหลอดได้	เพส เอ.	แอมป์ เพส บี.	เพส ซี.
โอลฟ์ท์	โอลฟ์ท์	โอลฟ์ท์	แอมป์

โอลฟ์ท์ได้มือแปลงวัดได้ โอลฟ์ท์ โอลฟ์ท์ปลายสาย - โอลฟ์ท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เก็บคราบคิตค่าแรงงาน ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ตัน		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๕๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๘๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๘๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า ขนาด	๕๐	ตร.มม		จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดด้ายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนแรงดึงภายนอก	๒,๐๗๖.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงดึงภายนอก	๑๔๔,๐๐๔.๙๙ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณะ	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔๖,๐๘๐.๙๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕๖,๓๐๖.๖๖</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๖,๓๐๖.๖๖ (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกบาทกสิบหกสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้นับແຜนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)๒๕๖๔/๑๔๖๖  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันพิต แก้วอากรณ์เหลือง)

ผพ.กฟส.อ.นธ.

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔