



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔
นางสาวริยา ทวีพิริยะ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางสาวริยา ทวีพิริยะ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

คำร้อง ๑๖๐๐๐๑๖๗๗๙๗ แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวริยา ทวีพิริยะ ที่อยู่ ๘๙ ม.๗ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
ใช้ในการ ท่ออยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๒ เนื้อ ๘.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
- | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|---------------|---|------------|
| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ | ๓ เพส ขนาด | - | เครื่อง PEA | - | ติดตั้งที่ |
| วัดโดยหลอดได้ | เพส เอ. | - | แอมป์ เพส บี. | - | เพส ซี. |
| โวลท์ | โวลท์ | โวลท์ | โวลท์ | | แอมป์ |
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สัดส่วน เห็นควรคิดค่าแรงกรนี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|------|---------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๖ | ตัน | | |
| - พาดสาย แรงตัว | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๕ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงตัว | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๕ | เส้น | ระยะทาง | ๕๑๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนเชยค่า ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๕ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร | |
| - ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงตัว | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดก้ายยึดโยงแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๓ | ชุด | | | |

| | |
|---|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรุคายละเอียดดังนี้ | |
| ระบบชำหน่ายภายนอก | |
| ๑. ค่าวีอีคอมแรงต่ำภายนอก | ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๑๙๔,๕๑๖.๘๔ บาท |
| ๓. ค่าสมทบ | บาท |
| ๔. ไฟสาธารณะ | บาท |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๙๙,๕๑๖.๘๔ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓๑๓,๕๑๖.๘๔ บาท |
| | <u>๓๑๓,๕๑๖.๘๔</u> บาท |

ผู้ใช้ไฟคงทุนเป็นเงิน ๓๑๓,๕๑๖.๘๔ (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดดื่นราคากลางเดือน ห้ามก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บต.กพส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๓๐๐/๒๒๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายบัชกร แก้วอักษร์เหลือง
นก.กพส.อ.นน.