



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕

นายฤทธิ์ คำทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายฤทธิ์ คำทอง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๒๐๐๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายฤทธิ์ คำทอง ๗๔๒ ม.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๑๓ สาย ๑๔ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๗ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๔ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๖๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด	

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๓๕๕,๑๐๕.๒๙	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๕๐,๗๙๐.๑๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๑๑๗,๑๐๒.๘๙	บาท
๕. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๕๔๖,๑๓๔.๐๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๘,๒๒๙.๓๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๘๔,๓๖๓.๔๗</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๘๔,๓๖๓.๔๗ (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บ.ค.กฟส.อ.นค.

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๒๕๖/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหลือ)

ผจก.กฟส.อ.นค.