



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นคม.
เลขที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)/๕๕๖/๕๖๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง กฟฟ.มตพ
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕
บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้รับคำร้องจาก บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ที่ ๑ อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น ๒๔ โซนเอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑,๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายสมปอง ศรีสุข ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน วพก. ๑๒๘๒) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------|--------|
| ๑.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| ๑.๒ เทโค | | | จำนวน | - | ต้น |
| ๑.๓ พาดสาย | SAC | ขนาด | ๑๘๕ ต.มม. | จำนวน | ๓ เส้น |
| ระยะทาง | - | เมตร | | | |
| ๑.๔ ประกอบยกยึดโยงแรงสูง | จำนวน | | - | ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒.๒	เมตร	จำนวน	-	ต้น
๒.๒ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
๒.๓ พาดสาย เคเบิลอากาศ	ขนาด	๑๘๕	ต.มม.	จำนวน	๓ เส้น
ระยะทาง	๑๕	เมตร			
๒.๔ เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด

๓. แผนกร้อยถอน

๓.๑	ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
๓.๒	พาดสาย	เคเบิลอากาศ	ขนาด	๑๘๕ ต.มม.	จำนวน	๓ เส้น
ระยะทาง	๐	เมตร				
๓.๓	ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก			จำนวน	-	ชุด
๓.๔	แรงสูงภายใน	ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองตามแบบวิศวกร				
แนบ และให้ วศก. ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ						

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

๔.๑ ร้อยสาย ขนาด ๕๐ AW ๓๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน - ต้น

๕.๒ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๐

เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. มิเตอร์	-	บาท
รวมเงิน (๑)	-	บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๒๕๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง			๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์			๒๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน			๓๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก (๐๒.๑)

๑. ร้อยถอนแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๖๐,๕๔๑.๕๙	บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	๖๐,๕๔๑.๕๙	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก (๐๓.๑)

๑. แรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	-	บาท
	-	บาท