



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
นางสาวภณฉิรา ประภาศิตศิลป์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวภณฉิรา ประภาศิตศิลป์ คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๖๘๒๑๑ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวภณฉิรา ประภาศิตศิลป์ ที่อยู่ ๔๘/๓๑ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|--|------|----------|-------|--------|---------|---------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๔ ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๖๗ เมตร |
| - พาดสายชยคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๐ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๕,๖๗๑.๒๔	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๓๕,๖๗๑.๒๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๔๙๖.๐๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๘,๑๖๘.๒๓</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๘,๑๖๘.๒๓ (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทพ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๓๒๖/๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นต.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔