



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างด้านชิ่งน้ำหนัก

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๕๑๓๙ โครงการก่อสร้างด้านชิ่งน้ำหนัก แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ม.๗ หมู่บ้านหนองตะเคียน ต.สำนักท้อน จ.ระยอง
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างด้านชิ่งน้ำหนัก ที่อยู่ รย.๒๐๑๕ แยก ทล.๓๖ - บ.ภูไทร อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เควีเอ PEA	-	ติดตั้งที่
-	วัดโหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส ซี.
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โวลต์	โวลต์ปลายสาย	-	แอมป์
			โวลต์		

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ให้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๑๓,๗๐๐.๔๓ บาท
๒. ค่า Hotline	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐ บาท
	๑๓๕,๕๓๖.๑๘ บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ให้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๒,๗๔๐.๐๙ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๒,๗๔๐.๐๙ บาท
รวมเงิน	๑๕๘,๒๗๖.๒๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๑,๐๗๙.๓๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๙,๓๕๕.๖๑ บาท

ที่โรงเรียนบ้านวัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

Q. 6. 2.81. 100%


 (นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
 ผจก.กฟส.อ.น่าน.