



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

บริษัท จอมพัฒนาพรีฟเฟอร์ต์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก

บจก.จอมพัฒนาพรีฟเฟอร์ต์ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๑๐๕๒๙๐๓

แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จอมพัฒนาพรีฟเฟอร์ต์ จำกัด ที่อยู่ ๓๒๓ ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการ พรภิรมย์ แกรนด์ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA

ติดตั้งที่

วัดโหลดใต้

เฟส เอ.

- แอมป์

เฟส บี.

- แอมป์

เฟส ซี. - แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น			
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๙	ต้น			
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๓๔๕	เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๙	ต้น			
- รื้อสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๕๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๑๐	ชุด			

๓ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๒๕๐	เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	-----	------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๒๗๒,๔๕๗.๔๑	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๒๓๔,๗๐๗.๑๕	บาท
๓. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๕,๕๑๖.๑๗	บาท
๔. ค่าสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๖. ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูง	๓๕๙,๐๘๖.๓๓	บาท
รวมเงิน	๙๓๔,๙๐๒.๘๑	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๗,๖๕๔.๘๕	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๗,๖๕๔.๘๕	บาท
รวมเงิน	๙๔๒,๕๕๗.๖๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖๕,๙๗๙.๐๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๐๘,๕๓๖.๗๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๐๐๘,๕๓๖.๗๐ (หนึ่งล้านแปดพันห้าร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)

กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๓๔๕/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผอ.กฟส.อ.นต.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕