



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๗๑๕๑๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ ที่อยู่ ๘๙ ม.๗ ต.ห้วยยาง อ.แก่ง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ บ้านเกิดไผ่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี- PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๓ ต้น		
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๕๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๑ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๓,๗๐๔.๙๗	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๔๓,๗๐๔.๙๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๐๕๙.๓๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๖,๗๖๔.๓๒</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๖,๗๖๔.๓๒ (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นคม.

- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๕๓/๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕๘ มิ.ย. ๒๕๖๔