



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายธรรมย์ ศรีรินทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายธรรมย์ ศรีรินทร์ คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๗๕๒๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธรรมย์ ศรีรินทร์ ที่อยู่ ๔๘/๕๒ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย ๑๓ ต.พนาภิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก


|  |      |          |       |        |                  |
|--|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร.                              | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๔ ต้น  |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๖๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๕๐ เมตร  |
| - พาดสาย เมนชายคา                          | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |          | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |          | จำนวน | ๐ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | ๐ ชุด  |                  |
| - เทโคนเสา                                 |      |          | จำนวน | ๔ ชุด  |                  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                            |                   |            |
|----------------------------|-------------------|------------|
| ๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก  | ๑,๓๖๓.๐๐          | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๔๐,๗๖๒.๐๑         | บาท        |
| ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๑๔๓,๔๔๒.๖๓        | บาท        |
| ๔. ไฟสาธารณะ               | -                 | บาท        |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line      | -                 | บาท        |
|                            | ๑๘๕,๕๖๗.๖๔        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%         | ๑๒,๙๘๙.๗๓         | บาท        |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b> | <b>๑๙๘,๕๕๗.๓๗</b> | <b>บาท</b> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๘,๕๕๗.๓๗ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
หม.บต.กฟส.อ.นต.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๓๓๘/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหลืออง)  
ผจก.กฟส.อ.นต.  
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔