



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕

นายภานุพงษ์ ชัยเทวะกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายภานุพงษ์ ชัยเทวะกุล คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๑๐๖๕๐๖๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายภานุพงษ์ ชัยเทวะกุล ที่อยู่ ๑๓๙ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑๐	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๗๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๓	ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๑	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๖	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒ ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๑๙,๔๔๐.๔๑ บาท

๓ ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

- บาท

๔ ค่าสมทบ

- บาท

๕ ค่าบริการ HL

- บาท

๑๑๙,๔๔๐.๔๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘,๓๖๐.๘๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๗,๘๐๑.๒๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๗,๘๐๑.๒๔ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นผ.)

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๓๙๑/๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

118

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นผ.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔