



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๒๗ มี.ป. ๒๕๖๔
นายมนตรี พันธนิตย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก นายมนตรี พันธนิตย์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๐๔๙๒๒๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายมนตรี พันธนิตย์ ที่อยู่ ๒๔๒/๕๓ ม.๕ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ช.๑๔ เนื้อ ๘ ตร.ม. นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่หัวเม็ดอ่อนตัวได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๑๓๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดกายด์ໂโยงแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.ม.m.				จำนวน	-	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๙๗,๒๑๕.๑๑ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณูป	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	๙๗,๒๑๕.๑๑ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๓๘๕.๐๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙๗,๖๐๐.๑๗</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๗,๖๐๐.๑๗ (เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทสิบเจ็ดสตางค์),
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนธยา มหาศักดิ์ศิริ)
พ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ม.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ม.(บ.ต.) ๓๔๗/๑๗๒๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

A6
(นายบันทิพ แก้วอากรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.น.ม.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

