



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

นายอภิชา สิริวนศิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก นายอภิชา สิริวนศิริ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๖๔๑๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอภิชา สิริวนศิริ ๔๗/๕๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๒ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๑ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๘๘ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๓๕๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๔ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๔ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๖ ชุด	

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๓๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงสูง	๕๔,๗๙๑.๕๘	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๒๘๑,๒๔๘.๗๕	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๗๙๘.๐๐	บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๑๙๕,๑๒๖.๐๔	บาท
๕. ก่อสร้างไฟถนน	๙,๖๑๕.๐๖	บาท
๖. ค่าสมทบก่อสร้าง	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๗. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๕๗๕,๗๑๕.๑๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๐,๓๐๐.๐๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๑๖,๐๑๕.๒๔</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๑๖,๐๑๕.๒๔ (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๓๓๙/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบ็องชิต แก้วอากรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นพ.