



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

บจก.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บจก.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๗๗๐๑๒
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก ๑ ข.วิภาวดีรังสิต ๕ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. ใช้ในการ สถานียกระดับน้ำ ตั้งอยู่ที่ สถานียกระดับน้ำ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ร้อยสาย	แกนเหล็ก	ขนาด	๕๐	ACSR	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๒๕	เมตร
- พาดสาย	SAC	ขนาด	๕๐	SAC	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๒๕	เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	๕๖,๕๖๙.๐๖	บาท
๒. ร้อยถอนแรงสูงภายใน	๑,๖๘๕.๐๐	บาท
๓. ก่อสร้างหม้อแปลงภายใน	๒๑,๑๖๐.๘๘	บาท
๔. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	๙๗,๕๕๐.๖๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๘๒๘.๕๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๐๔,๓๗๙.๒๔</u>	บาท

(หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
เรื่องขอแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๑๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔