



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อน.ณ.

เลขที่ ก๒กมล อด.ณ. (กฟ)๖๕๓/๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อน.ณ.

ถึง กฟฟ.มตพ

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อน.ณ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ จำกัด คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๑๐๕๗๙๑๑
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อน.ณ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ จำกัด ที่อยู่ ๗๗๗ ม.๑๓ อาคารดับบลิวเอชเอ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ นิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ขยายเขตภายใน ครั้งที่ ๑ นิคมอุตสาหกรรม ช.๑๒ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย * โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๔๓	ต้น	
- รื้อเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๐	ต้น	
- พาดสาย	SAC	ขนาด	๑๘๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๑,๓๘๗ เมตร
- รื้อสาย	SAC	ขนาด	๑๘๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- สมอบก				จำนวน	๑๒	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑,๗๖๗,๓๗๔.๑๐	บาท
๒. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑,๗๖๒,๓๗๔.๑๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒๓,๓๖๖.๑๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑,๘๘๕,๗๔๐.๒๙</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๘๘๕,๗๔๐.๒๙ (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.