



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

บริษัท รัตนสมบัติ๑๔๑๙ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๓๙๓

บริษัท รัตนสมบัติ๑๔๑๙ จำกัด

ประสงค์ขอ

ขยายเขต เพื่อใช้ในการกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รัตนสมบัติ๑๔๑๙ จำกัด ๒๙๐/๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๑ ต.พนาภิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
- อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๑๖ ต้น
- พาดสาย แร่งต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๗๕ เมตร
- เทโค		จำนวน ๓ ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๒ ชุด
- สายต่อลงดิน		จำนวน ๔ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๗๗ เมตร

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๘๐ เมตร
----------	---------------	-------------------------------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๖๐ เควี.เอ.*(๑๐๐)	๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แร่งสูงภายนอก	๑๖๐,๐๔๕.๕๐ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๒๔๑,๘๒๙.๒๒ บาท
๓. แร่งต่ำภายนอก	๒๒๔,๓๗๘.๕๑ บาท
๔. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๖๒๑,๒๕๓.๒๓ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๑๗,๘๑๙.๘๐ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๓๕,๙๕๕.๕๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๕,๓๔๕.๙๔ บาท

๒. % ลดกำไร

%

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

บาท

๔. กำไรสุทธิ

๕,๓๔๕.๙๔ บาท

รวมเงิน

๖๗๘,๕๕๔.๗๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔๗,๔๙๘.๘๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๒๖,๐๕๓.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๒๖,๐๕๓.๕๕ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบลบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๔๖/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหลือ)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔