



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.  
วันที่ ๐๙ ๑๔.๖๕  
นางเรืองรอง ฝ่าเงิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำสั่งจาก นางเรืองรอง ฝ่าเงิน คำสั่งเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๑๒๕๓ แจ้งความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางเรืองรอง ฝ่าเงิน ที่อยู่ ๙ ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๖ ต.มหาบ่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ จัมร์เก็ว ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นคราบคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒ ต้น		
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง	๔๕ เมตร
- พาดสาย เมนชายคा	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๒๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. หักค่าสำรับจือกแบบ	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงทำภายนอก	๔๖,๕๙๐.๓๘ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณูป	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	- บาท
	๔๖,๕๙๐.๓๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๒๖๑.๓๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๙,๘๕๑.๗๑ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๙,๘๕๑.๗๑ (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กพ.ส.อ.นธ.

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๒๖๗/๒๖๗  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป