



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔

บริษัท สี่พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๘๕๖๓ บริษัท สี่พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขต เพื่อใช้ในการกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สี่พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ ๕๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการเดอะวิลเลจ ๒ ต.พนาภิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบ่่าอยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สทวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (กฟผ. ลงทุน ๐๑.๑)

- | | | | | |
|---------------|------------------|-------|--------|--------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒๔ ต้น | |
| - รื้อถอนสาย | แกนเหล็ก ๕๐ ACSR | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๙๓๔ เมตร |
| - พาดสาย | ๕๐ SAC | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๑,๕๖๐ เมตร |

๓. แผนกแรงสูงภายนอก (ผขฟ. ลงทุน ๐๒.๑)

- | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๔ ต้น | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๒ ต้น | |
| - พาดสาย | ๕๐ SAC | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๑๖๐ เมตร |

๓. แรงต่ำภายนอก (กฟผ. ลงทุน ๐๑.๑)

- | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------|--------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๙ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑,๒๑๐ เมตร |

๓. แรงต่ำภายนอก (ผขฟ. ลงทุน ๐๒.๑)

- | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๔๑ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๓,๗๘๐ เมตร |
| - เทโคน | | จำนวน | ๒๑ ชุด | |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน | ๑๐ ชุด | |

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | | |
|----------|---------------|-------|--------|--------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง ๓,๗๘๐ เมตร |
|----------|---------------|-------|--------|--------------------|

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก			๒๕๓,๓๖๙.๕๑ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก			๗๔๙,๐๕๒.๐๗ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก			๑,๘๓๔,๖๙๕.๗๑ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ			- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๒,๘๓๒,๑๑๗.๒๙ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน			๑๔๒,๗๘๗.๖๖ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์			๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท
รวมเงิน			๑๗๒,๗๗๘.๖๖ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๔๒,๘๓๖.๓๐ บาท
๒. % ลดกำไร			- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			- บาท
๔. กำไรสุทธิ			๔๒,๘๓๖.๓๐ บาท

รวมเงิน			๓,๐๙๗,๗๓๒.๒๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๑๖,๘๔๑.๒๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๓๑๔,๕๗๓.๕๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓,๓๑๔,๕๗๓.๕๑ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบัดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นพ.

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๒๒๒ / ๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป