



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริแลนด์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริแลนด์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๘๙๔๑
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริแลนด์ ที่อยู่ ๒๘/๕๙ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ตั้งอยู่ที่ ถ.สาย ๙ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๓๖ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๘๔๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๕ ชุด	
- เทโคเนเสา		จำนวน ๖ ชุด	

๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น	ระยะทาง ๘๔๕ เมตร
-----------------	---------------	--------------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ที่ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๔๔๑,๕๗๔.๐๗	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ	๓๖,๐๘๑.๔๐	บาท
๕. ค่าสมทบ	-	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	
รวมเงิน	๔๗๒,๖๕๕.๔๗	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๐,๘๒๔.๔๒ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๐,๘๒๔.๔๒ บาท
รวมเงิน	๔๘๓,๔๗๙.๘๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๓,๘๔๓.๕๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๑๗,๓๒๓.๔๘ บาท</u>


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๑๗,๓๒๓.๔๘ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๖๖/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลืออง)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕