



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงจักรช่าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงจักรช่างคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๘๐๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruBได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงจักรช่าง ที่อยู่ ๔๙/๑ ม.๖ ต.มหาบ่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๙ ม.๕ ต.มหาบ่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๕ (เหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สักดิ้ง เก็บค่าคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- รือถนนสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น	ระยะทาง	๕๒๐ เมตร
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น	ระยะทาง	๕๒๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค้า	แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อไฟแรงตัว				จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโงงแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๐ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เช่าไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารือถอนแรงต่ำภายนอก

๔,๔๕๕.๕๐ บาท

๗๓,๗๔๑.๓๒ บาท

บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก

บาท

๓.ไฟสาธารณะ

บาท

๔.ค่าบริการ Hot Line

๗๘,๑๙๖.๘๒ บาท

๕,๔๗๓.๗๘ บาท

๘๓,๖๗๐.๖๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้เช่าไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๓,๖๗๐.๖๐ (แปดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหลักสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นพ.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๒๕๖๔/๐๒๖๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายบัณฑิต แก้วอากรณ์เหติอ่อง
ผจก.กฟส.อ.นพ.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

