



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นางบรรจง รัศมีทัต

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางบรรจง รัศมีทัต
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๘๕๔๐๗ แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางบรรจง รัศมีทัต ที่อยู่ ๒๕ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๔ ใต้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๑๒ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๔ เมตร | จำนวน | ๑๐ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๑๕ เมตร |
| - พาดสายชายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๑๔๗ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๕ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๕ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๓๐,๗๔๗.๑๔	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๗๐,๙๐๙.๗๒	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๒๐๑,๖๕๖.๘๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔,๑๑๕.๙๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๑๕,๗๗๒.๘๔</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑๕,๗๗๒.๘๔ (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๓๗/๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔