



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)/๐47/64
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔
นางศรีพนม ทองจำรูญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้รับคำร้องจาก นางศรีพนม ทองจำรูญ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางศรีพนม ทองจำรูญ ที่อยู่ ๗ ม.๑ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองโดย นายสุรเดช วุ่นสะยุคะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๓๕๒๐) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

๑.๑ ปักเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๐	ต้น	
๑.๓ พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	๓	เส้น
ระยะทาง	๐	เมตร				

๒. แผนกแรงสูง (๕๐ %)

๒.๑ ปักเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๕	ต้น	
๒.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	๓	เส้น
ระยะทาง	๒๐๐	เมตร				

๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก	จำนวน	-	ชุด
-----------------------------	-------	---	-----

๒.๔ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองตามแบบวิศวกรแบบ และให้ วิศว. ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด	-	บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๘๖,๘๗๖.๐๐	บาท
รวมเงิน (๑)	๘๖,๘๗๖.๐๐	บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบ	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๘,๕๐๐.๐๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ค่าบริการ Hot Line กระเช้า ๓๓ kV (ไม่พัก)	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	๑๔,๕๙๔.๘๒	บาท
รวมเงิน	๓๒,๗๓๐.๕๗	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๘๖,๘๗๕.๕๔	บาท
รวมเงิน	๘๖,๘๗๕.๕๔	บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๓๗๘.๔๕	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๓๗๘.๔๕	บาท
รวมเงิน	๑๓๒,๔๘๔.๕๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๒๗๓.๙๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๑,๗๕๘.๔๘	บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)