



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔

นายวสันต์ ทองแถม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายวสันต์ ทองแถม
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๙๖๗๔๕ แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวสันต์ ทองแถม ที่อยู่ ๘๗/๙๕ ม.๕ ต.ห้วยกระปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการบ้านมีพร้อม ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๐ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๔๕ เมตร |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๓ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๖ ชุด | |

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง ๑๔๕ เมตร |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|

๓. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๓๐,๗๓๐.๐๖	บาท
๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	๑๔,๗๐๘.๙๘	บาท
๓. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๖๓,๒๐๓.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบงานก่อสร้าง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
	๒๑๘,๒๙๙.๐๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๒๘๐.๙๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๓,๕๗๙.๙๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๓,๕๗๙.๙๗ (สองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๕๕๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔