



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔

นายวิรัตน์ พรรณนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายวิรัตน์ พรรณนา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๕๗๘๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิรัตน์ พรรณนา ที่อยู่ ๑๕๑/๕ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|-------|--------|---------|---------|
| - รื้อถอนนำกลับมาใช้ | เสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๖ ต้น | | |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๔๔ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๙๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๒ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๒ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๒ ชุด | | |
| - เทคอนกรีต | | | | จำนวน | ๐ ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช่ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘๒,๒๗๔.๘๐	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๘๒,๒๗๔.๘๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๗๕๙.๒๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๘๘,๐๓๔.๐๔</u>	บาท

ผู้ใช่ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๘,๐๓๔.๐๔ (แปดหมื่นแปดพันสามสิบสี่บาทสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช่ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๖๔/๐๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔