



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

บริษัท รัตนสมบัติ๑๔๑๙ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๘๐๓

บริษัท รัตนสมบัติ๑๔๑๙ จำกัด

ประสงค์ขอ

ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รัตนสมบัติ๑๔๑๙ จำกัด ๒๙๐/๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ รัตนาวิลเลข ๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๓๙ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๑๙ เมตร	
- เทโค		จำนวน ๑๔ ชุด	
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๖ ชุด	
- สายต่อลงดิน		จำนวน ๐ ชุด	

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๕ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น	
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐๕ เมตร	
----------	---------------	-------------------------------	--

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แร่งสูงภายนอก	๑๙๓,๐๖๔.๗๕ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๑๘๙,๑๑๓.๘๙ บาท
๓. แร่งต่ำภายนอก	๔๓๐,๒๑๗.๕๒ บาท
๔. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๘๐๗,๓๙๖.๑๖ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๒๔,๑๖๒.๘๙ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๔๒,๒๙๘.๖๔ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๗,๒๔๘.๘๗ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๗,๒๔๘.๘๗ บาท

รวมเงิน

๙๘๑,๙๔๓.๖๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖๘,๗๓๖.๐๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๐๕๐,๖๗๙.๗๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๐๕๐,๖๗๙.๗๓ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) 543/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบิตติ แก้วอาภรณ์เหลืออง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.