



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๔

บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๘๕๖๓ บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขต เพื่อใช้ในการกิจการที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีสเทิร์น ดี ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๓๑๕/๙ ม.๔ ต.เกาะโพธิ์ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการทรัพย์มณี๙๙๙ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สวดก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงส่งภายนอก (ผขฟ. ลงทุน ๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๙๕ เมตร

๓. แรงต่ำภายนอก (ผขฟ. ลงทุน ๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๖๔ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๓๕ เมตร
- เทโคเน จำนวน ๖ ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๑๕ เมตร

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๑๖๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|------------------|
| ๑. แรงส่งภายนอก | ๖๑๐,๗๖๐.๒๘ บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | ๕๒๘,๒๕๔.๓๐ บาท |
| ๔. แรงต่ำภายนอก | ๖๓๕,๖๕๕.๖๓ บาท |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๑,๗๖๙,๖๗๐.๒๑ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน

๕๑,๑๒๗.๐๐ บาท

๒. ค่าขอสทไลน์

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

รวมเงิน

๖๙,๒๖๒.๗๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๑๕,๓๓๘.๑๐ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๑๕,๓๓๘.๑๐ บาท

รวมเงิน

๑,๘๘๖,๒๗๑.๐๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๓๒,๐๓๘.๙๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๐๑๘,๓๑๐.๐๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒,๐๑๘,๓๑๐.๐๓ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

๒ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๒๕๓/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๒ ส.ค. ๒๕๖๔