



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

นายธัชชนนท์ ประสิทธิ์อินาวา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายธัชชนนท์ ประสิทธิ์อินาวา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๔๗๒๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธัชชนนท์ ประสิทธิ์อินาวา ที่อยู่ ๑๒๗/๘ ม.๔ ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

**๑. แผนกแรงต่ำภายนอก**

|                             |                |        |           |       |        |         |         |  |
|-----------------------------|----------------|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|--|
| - ปักเสา                    | ขนาด           | ๔ เมตร | จำนวน     | ๒ ต้น |        |         |         |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๓๐ เมตร |  |
| - พาดเมนสายเคา              | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |        |           | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |        |           | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |        |           | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |
| - เทคอนกรีต                 |                |        |           | จำนวน | ๒ ชุด  |         |         |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

**ระบบจำหน่ายภายนอก**

|                            |                  |            |
|----------------------------|------------------|------------|
| ๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก  | -                | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๒๖,๑๑๘.๓๖        | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | -                | บาท        |
| ๔. ไฟสาธารณะ               | -                | บาท        |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line      | -                | บาท        |
|                            | ๒๖,๑๑๘.๓๖        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%         | ๑,๘๒๘.๒๙         | บาท        |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b> | <b>๒๗,๙๔๖.๖๕</b> | <b>บาท</b> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๗,๙๔๖.๖๕ (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๖๐๓/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นต.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔