



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔

นางลัดตนา วีระวงษ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางลัดตนา วีระวงษ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๗๔๑๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอไฟฟ้า นางลัดตนา วีระวงษ์ ที่อยู่ ๕๑/๑๑ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้เพื่อยื่นดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒ ต้น				
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๔๖ เมตร		
- พาดเมนขยายคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด				
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด				
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด				

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๒๙,๓๘๙.๙๑ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- บาท

๔. ไฟสาธารณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๒๙,๓๘๙.๙๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๐๕๗.๒๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๑,๔๔๗.๒๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๓๑,๔๔๗.๒๐

(สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๖๓๑/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเกลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔