



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔
นางสาวณอนม อัตถาหานย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางสาวณอนม อัตถาหานย คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๗๗๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ沃สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวณอนม อัตถาหานย ที่อยู่ ๒๔/๑ ม.๖ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ให้เงินการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ ใต้ ม.๒ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา^๑
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ประโยชน์ต้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนแรลงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๖	ตัน		
- ร้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๘๕ เมตร
- พาดเมนชาญค่า	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อพื้นแรงต่ำ					จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งชุดภายในบ้านยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.					จำนวน	๐	ชุด	
- เทคโนโลยี					จำนวน	๔	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำนวน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๗๙,๔๘๕.๑๔ บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

บาท

๔. ไฟสาธารณณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๗๙,๔๘๕.๑๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๔๖๓.๙๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๕,๐๔๙.๑๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๘๕,๐๔๙.๑๐

(แปดหมื่นห้าพันสี่สิบเก้าบาทสิบสองบาท)

กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๑๖๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเฉลิง วัฒนธรรมคล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔