



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นายสุรัชย์ อุณจิตต์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสุรัชย์ อุณจิตต์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๓๗๔๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรัชย์ อุณจิตต์ ๓๐ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                                            |      |           |       |        |         |          |
|--------------------------------------------|------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร.                              | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๐ ต้น |         |          |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ                        | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๙๕ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๒๘๐ เมตร |
| - พาดสายขายคา แรงต่ำ                       | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |           | จำนวน | ๒ ชุด  |         |          |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |           | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |
| - เทโคนเสา                                 |      |           | จำนวน | ๑ ชุด  |         |          |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- |          |      |          |       |        |         |          |
|----------|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง | ๔๑๕ เมตร |
|----------|------|----------|-------|--------|---------|----------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |                   |     |
|------------------------------|-------------------|-----|
| ๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก   | ๗๑,๖๖๕.๔๗         | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | ๒๘๙,๑๑๓.๘๙        | บาท |
| ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๑๓๗,๒๖๑.๗๑        | บาท |
| ๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ      | ๒๐,๒๓๒.๒๙         | บาท |
| ๕. ค่าสมทบงานก่อสร้าง        | ๒๕,๐๐๐.๐๐         | บาท |
| ๖. ค่าบริการ HL              | ๑๘,๑๓๕.๗๕         | บาท |
|                              | ๕๖๑,๔๐๙.๑๑        | บาท |
|                              | ๓๙,๒๙๘.๖๔         | บาท |
|                              | <u>๖๐๐,๗๐๗.๗๕</u> | บาท |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐๐,๗๐๗.๗๕ (หกแสนเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔