



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายอัศวิน ศานติวารังกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายอัศวิน ศานติวารังกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๑๘๘๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอัศวิน ศานติวารังกุล ที่อยู่ ๒/๒ ม.๙ ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ป่าจักร ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้เฟียินคือออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

รายการ	ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด	จำนวน	หน่วย	ระยะทาง	หน่วย
- ปีกเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ต้น		
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๓๘ เมตร
- พาดเมนชายคา	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๕,๘๕๓.๐๒	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๓๕,๘๕๓.๐๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๕๐๙.๗๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๘,๓๖๒.๗๓</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๘,๓๖๒.๗๓ (สามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๖๕๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔