



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

นายนิวัฒน์ วงษ์สมุทร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายนิวัฒน์ วงษ์สมุทร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๔๓๓๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายนิวัฒน์ วงษ์สมุทร ที่อยู่ ๑๘๒/๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|---|------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๕ | ต้น | | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง | ๔๐๐ เมตร |

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|-------|---|------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๔๐๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๔๐๐ เมตร |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

๓. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูง	๒๗๗,๐๔๕.๐๔	บาท
๒. ร้อยถอนแรงสูง	๕,๗๙๖.๐๐	บาท
๓. หม้อแปลง	๑๗๕,๖๓๑.๘๘	บาท
๔. ร้อยถอนหม้อแปลง	๒,๘๘๒.๐๐	บาท
๕. แรงต่ำ	๑๔๒,๙๕๔.๗๐	บาท
๖. ร้อยถอนแรงต่ำ	๓,๐๔๘.๐๐	บาท
รวมเงิน	๖๐๗,๓๕๘.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๐๗,๓๕๘.๐๐	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๖๐๗,๓๕๘.๐๐ (หกแสนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นท.

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นท.(บต.) ๗๒๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด

รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินคมพัฒนา

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔