



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

นายพศิน สุริยะ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายพศิน สุริยะ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๘๔๒ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพศิน สุริยะ ที่อยู่ ๖๐๑/๓๕๕ ม.๗ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ เหนือ ข้างสนามฟุตบอล ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๓ ต้น				
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๔๘ เมตร		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดเมนชายคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด				
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด				
- เทคอนกรีต			จำนวน	๒ ชุด				

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๒,๙๕๔.๙๕ บาท

- บาท

๒,๓๐๖.๘๕ บาท

๓๕,๒๖๑.๘๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๒๖๑.๘๐ (สามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๓๓๑/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นค.

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕