



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

นายอาคม แก่นสา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายอาคม แก่นสา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๔๓๐๐
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอาคม แก่นสา ที่อยู่ ๔๓/๑๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ยาคูล ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-------|-------|---|------|---------|---------|
| - รื้อเสา คอร. | ขนาด | ๘.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น | | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๕ | ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๐ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๘๖ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |

๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|-------|-------|---|------|---------|----------|
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๒๕ | ตร.มม | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง | ๔๐๐ เมตร |
|-----------------|------|----|-------|-------|---|------|---------|----------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๗๒,๙๖๑.๗๕	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๖,๙๖๒.๑๐	บาท
รวมเงิน	๘๙,๙๒๓.๘๕	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๐๘๘.๖๓	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๐๘๘.๖๓	บาท
รวมเงิน	๙๕,๐๑๒.๔๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%	๖,๖๕๐.๘๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๑,๖๖๓.๓๕	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๑,๖๖๓.๓๕ (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๓๐๘/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นธ.

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔