



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔

บริษัท เกิดเจริญโฮม จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๖๗๗

บริษัท เกิดเจริญโฮม จำกัด

ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เกิดเจริญโฮม จำกัด ๔๖/๖๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการเกิดเจริญ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๓๖ ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๒๐ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๓ ชุด |

๒. แผนกแรงสูง

- | | | |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๐ ต้น |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร |
|----------|---------------|-------------------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|----------------|
| ๑. แร่งสูงภายนอก | ๑๑๘,๘๓๗.๒๙ บาท |
| ๒. หม้อแปลงภายนอก | ๒๘๙,๑๑๓.๘๙ บาท |
| ๓. แร่งต่ำภายนอก | ๔๔๐,๗๖๐.๗๘ บาท |
| ๔. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๘๔๓,๗๑๑.๙๖ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๑๗,๒๔๐.๙๐ บาท
๒. ค่าขอทโไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๓๕,๓๗๖.๖๕ บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	-
๑. กำไรขั้นต้น	๕,๑๗๒.๒๗ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๑๗๒.๒๗ บาท
รวมเงิน	๔๐๔,๒๖๐.๘๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๙,๖๔๘.๒๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๓๓,๙๐๙.๑๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓๓,๙๐๙.๑๔ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าบาทสิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นท.

ที่ ก.๒ อ.นท.(บต.) ๗๓๓/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นท.