



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

นายประวิณ ศรีลาการณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายประวิณ ศรีลาการณ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๒๕๒๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประวิณ ศรีลาการณ ที่อยู่ ๗๘/๔๕ ม.๗ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ เหนือ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

โวลท์ที่เดิมขอแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ

๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๖ ต้น				
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๑๒๐ เมตร		
- พาดเมนสายคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด				
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด				
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด				

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๕,๘๒๕.๗๓ บาท

- บาท

๔,๖๐๗.๘๐ บาท

๗๐,๔๓๓.๕๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๗๐,๔๓๓.๕๓

(เจ็ดหมื่นสี่ร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นพ.

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๗๕๐/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผอ.กฟส.อ.นพ.

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔